



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: Construção de Quiosque - Parque Interlagos						Orçamentista:			
LOCAL: Avenida Interlagos									
CIDADE: Aguai/SP									
DATA: Orçamento quantitativos: 19/07/2021 Tabela de Preços : Nov/2021									
CDHU e/ou Sinapi Não Desonerado									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1.11.7	40.07.040	CDHU 184	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	UNID.	6,00	R\$ 18,27	R\$ 22,38	R\$ 109,62	R\$ 134,28
1.11.8	40.07.010	CDHU 184	Caixa em PVC de 4" x 2"	UNID.	6,00	R\$ 13,76	R\$ 16,85	R\$ 82,56	R\$ 101,10
1.11.9	40.07.020	CDHU 184	Caixa em PVC de 4" x 4"	UNID.	2,00	R\$ 17,38	R\$ 21,29	R\$ 34,76	R\$ 42,58
1.11.10	40.05.020	CDHU 184	Interruptor com 1 tecla simples e placa	UNID.	4,00	R\$ 22,84	R\$ 27,97	R\$ 91,36	R\$ 111,88
1.11.11	40.05.040	CDHU 184	Interruptor com 2 teclas simples e placa	UNID.	1,00	R\$ 32,04	R\$ 39,24	R\$ 32,04	R\$ 39,24
1.11.12	40.04.460	CDHU 184	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UNID.	4,00	R\$ 27,99	R\$ 34,28	R\$ 111,96	R\$ 137,12
1.11.13	37.03.200	CDHU 184	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UNID.	1,00	R\$ 596,70	R\$ 730,80	R\$ 596,70	R\$ 730,80
1.11.14	37.13.600	CDHU 184	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UNID.	2,00	R\$ 31,00	R\$ 37,97	R\$ 62,00	R\$ 75,94
1.11.15	37.13.630	CDHU 184	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UNID.	1,00	R\$ 124,81	R\$ 152,86	R\$ 124,81	R\$ 152,86
1.11.16	41.02.541	CDHU 184	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10W	UNID.	2,00	R\$ 23,44	R\$ 28,71	R\$ 46,88	R\$ 57,42
1.11.17	41.02.551	CDHU 184	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UNID.	4,00	R\$ 38,75	R\$ 47,46	R\$ 155,00	R\$ 189,84
2.	CÓDIGO	FONTE						R\$ 3.724,61	R\$ 4.561,86
2.1	33.10.030	CDHU 184	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	118,33	R\$ 26,52	R\$ 32,48	R\$ 3.138,11	R\$ 3.843,36
2.2	55.01.020	CDHU 184	Limpeza final da obra	M2	50,00	R\$ 11,73	R\$ 14,37	R\$ 586,50	R\$ 718,50
			Bonificação e Despesas Indiretas						
			Administração Central				3,00%		
			Seguro e Garantia				0,80%		
			Risco				0,97%		
			Despesas Financeiras				0,59%		
			Lucro				6,16%		
			I1: PIS e COFINS				3,65%		
			I2: ISSQN (conforme Lei Municipal 1953/2003)				5,00%		
			BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)]/(1-I1-I2))-1				22,47%		
OBS			A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras						
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 115.641,09	R\$ 141.631,81

VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

SÃO JOAO DA BOA VISTA, 13 DE JUNHO DE 2022

MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 59.032.516/0001-60
ASSINADO POR PROCURADOR

REP LEGAL: VENILTON GUSTAVO MARQUES - RG Nº 29.518.589-2 SSP/SP OU CPF Nº 281.962.758-70 - SOCIO GERENTE

PROCURADOR: MAURO MARQUES - RG Nº 8.350.551-9 SSP/SP - CPF Nº 965.809.418-04