



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO: Recapeamento Asfáltico e Sinalização Viária Horizontal				Orçamentista:						
LOCAL: Rua Capitão Silva Borges, Rua XV de Novembro e Rua Miguel Angelo no Pq. Miguelito										
CIDADE: Aguaí/SP										
DATA: Orçamento: 09/08/2021 Planilha: Nov/2021										
CDHU/SINAPI COM DESONERAÇÃO			Área total de Arruamento: 4.235 m2 Extensão total dos Arruamentos: 430 m							
ITEM			DESCRIMINAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	PRECO TOTAL S/BDI	PRECO TOTAL C/BDI	
1	CÓD.	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES	sub-total				R\$ 2.948,40	R\$ 3.637,74	
1.1	02.08.020	CDHU 184	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 491,40	R\$ 606,29	R\$ 2.948,40	R\$ 3.637,74	
2	CÓD.	FONTE	RECAPEAMENTO	sub-total				R\$ 165.336,94	R\$ 204.004,61	
2.1	54.01.410	CDHU 184	Varrição de pavimento para recapeamento - Considerar regularização de eventuais patologias antes do início do recapeamento	M2	4.235,00	R\$ 0,52	R\$ 0,64	R\$ 2.202,20	R\$ 2.710,40	
2.2	54.03.230	CDHU 184	Imprimação betuminosa ligante	M2	4.235,00	R\$ 5,37	R\$ 6,63	R\$ 22.741,95	R\$ 28.078,05	
2.3	54.03.210	CDHU 184	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura final de 3,0 cm	M3	127,05	R\$ 1.105,02	R\$ 1.363,37	R\$ 140.392,79	R\$ 173.216,16	
3	CÓD.	FONTE	SINALIZAÇÃO	sub-total				R\$ 3.612,68	R\$ 4.457,76	
3.1	70.02.010	CDHU 184	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - PARE	M2	36,00	R\$ 24,41	R\$ 30,12	R\$ 878,76	R\$ 1.084,32	
3.2	70.02.010	CDHU 184	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - FAIXA PEDESTRE	M2	112,00	R\$ 24,41	R\$ 30,12	R\$ 2.733,92	R\$ 3.373,44	
			BDI considerado		23,38%					
OBS			A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras							
			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 171.898,02	R\$ 212.100,11	