



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

## ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO: Praça Jardim Aeroporto						Orçamentista:				
LOCAL: Entre as Ruas Rita Rosa Arantes e Rua Profa. Maria Wilma Simon Neves - Bairro Jardim Aeroporto										
CIDADE: Aguai/SP										
DATA: 07/10/2021										
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 1435 m2							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI	
1.	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES	sub-total				R\$ 3.069,92	R\$ 3.759,88	
1.1	02.08.040	CDHU Tabela 182	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon380,94	M2	6,00	R\$ 343,80	R\$ 421,07	R\$ 2.062,80	R\$ 2.526,42	
1.2	02.02.150	CDHU Tabela 182	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²548,15	UNID.x MÊS	2,00	R\$ 503,56	R\$ 616,73	R\$ 1.007,12	R\$ 1.233,46	
2.	CÓDIGO	FONTE	CANTEIROS DE JARDIM E GRAMADOS	sub-total				R\$ 18.613,59	R\$ 22.795,76	
2.1	98525	SINAPI 06/2021	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/20180,34	M2	849,00	R\$ 0,32	R\$ 0,39	R\$ 271,68	R\$ 331,11	
2.2	34.01.020	CDHU Tabela 182	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)1,68	M2	38,00	R\$ 1,62	R\$ 1,98	R\$ 61,56	R\$ 75,24	
2.3	34.01.010	CDHU Tabela 182	Terra vegetal orgânica comum167,19	M3	16,22	R\$ 148,69	R\$ 182,11	R\$ 2.411,75	R\$ 2.953,82	
2.4	34.02.100	CDHU Tabela 182	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)11,25	M2	811,00	R\$ 10,36	R\$ 12,69	R\$ 8.401,96	R\$ 10.291,59	
2.5	17.03.300	CDHU Tabela 182	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm20,68	M	303,00	R\$ 20,12	R\$ 24,64	R\$ 6.096,36	R\$ 7.465,92	
2.6	34.02.090	CDHU Tabela 182	Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m40,26	M2	38,00	R\$ 36,06	R\$ 44,16	R\$ 1.370,28	R\$ 1.678,08	
3.	CÓDIGO	FONTE	ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRÁULICA	sub-total				R\$ 18.318,69	R\$ 22.435,86	
3.1	68.01.620	CDHU Tabela 182	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m1294,33	UNID.	1,00	R\$ 1.195,95	R\$ 1.464,73	R\$ 1.195,95	R\$ 1.464,73	
3.2	101498	SINAPI 06/2021	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P1561,28	UNID.	1,00	R\$ 1.450,26	R\$ 1.776,19	R\$ 1.450,26	R\$ 1.776,19	
3.3	97886	SINAPI 06/2021	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020171,7	UNID.	5,00	R\$ 163,67	R\$ 200,45	R\$ 818,35	R\$ 1.002,25	
3.4	97667	SINAPI 06/2021	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20168,25	M	150,00	R\$ 7,71	R\$ 9,44	R\$ 1.156,50	R\$ 1.416,00	
3.5	101560	SINAPI 06/2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202010,17	M	200,00	R\$ 9,24	R\$ 11,32	R\$ 1.848,00	R\$ 2.264,00	
3.6	41.10.500	CDHU Tabela 182	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m1055,12	UNID.	5,00	R\$ 963,13	R\$ 1.179,58	R\$ 4.815,65	R\$ 5.897,90	
3.7	41.11.703	CDHU Tabela 182	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W1279,99	UNID.	5,00	R\$ 1.162,06	R\$ 1.423,22	R\$ 5.810,30	R\$ 7.116,10	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

## ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Praça Jardim Aeroporto				Orçamentista:																			
LOCAL: Entre as Ruas Rita Rosa Arantes e Rua Profa. Maria Wilma Simon Neves - Bairro Jardim Aeroporto																							
CIDADE: Aguai/SP																							
DATA: 07/10/2021																							
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 1435 m2																				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS											UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI		PRECO TOTAL C/ BDI			
3.8	45.01.020	CDHU Tabela 182	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´1299,75											UNID.	1,00	R\$ 1.223,68	R\$ 1.498,69	R\$ 1.223,68		R\$ 1.498,69			
4.	CÓDIGO	FONTE	PASSEIOS - CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO											sub-total						R\$ 23.163,08		R\$ 28.365,92	
4.1	54.01.010	CDHU Tabela 182	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal2,87											M2	454,00	R\$ 2,60	R\$ 3,18	R\$ 1.180,40		R\$ 1.443,72			
4.2	92397	SINAPI 06/2021	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/201552,72											M2	454,00	R\$ 48,42	R\$ 59,30	R\$ 21.982,68		R\$ 26.922,20			
5.	CÓDIGO	FONTE	ÁREA DE PLAYGROUND											sub-total						R\$ 1.260,53		R\$ 1.543,81	
5.1	11.18.180	CDHU Tabela 182	Colchão de areia132,41											M3	10,48	R\$ 120,28	R\$ 147,31	R\$ 1.260,53		R\$ 1.543,81			
6.	CÓDIGO	FONTE	MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, BRINQUEDOS DO PLAYGROUND E CONJUNTO DE LIXEIRAS											sub-total						R\$ 23.037,09		R\$ 28.214,36	
6.1	35.04.140	CDHU Tabela 182	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm489,95											UNID.	6,00	R\$ 446,62	R\$ 546,99	R\$ 2.679,72		R\$ 3.281,94			
6.2	35.04.020	CDHU Tabela 182	Banco contínuo em concreto vazado207,34											M	22,00	R\$ 195,44	R\$ 239,36	R\$ 4.299,68		R\$ 5.265,92			
6.3	35.05.200	CDHU Tabela 182	Centro de atividades em madeira rústica3638,85											UNID.	1,00	R\$ 3.319,12	R\$ 4.065,06	R\$ 3.319,12		R\$ 4.065,06			
6.4	35.05.210	CDHU Tabela 182	Balanço duplo em madeira rústica1291,43											UNID.	1,00	R\$ 1.186,90	R\$ 1.453,64	R\$ 1.186,90		R\$ 1.453,64			
6.5	35.05.220	CDHU Tabela 182	Gangorra dupla em madeira rústica960,87											UNID.	1,00	R\$ 886,89	R\$ 1.086,21	R\$ 886,89		R\$ 1.086,21			
6.6	35.05.240	CDHU Tabela 182	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)1148,84											UNID.	1,00	R\$ 1.058,44	R\$ 1.296,31	R\$ 1.058,44		R\$ 1.296,31			
6.7	COTAÇÃO	Milla; Stronger; Tryanon	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA											UNID.	1,00	R\$ 1.089,99	R\$ 1.334,95	R\$ 1.089,99		R\$ 1.334,95			
6.8	COTAÇÃO	Milla; Stronger; Tryanon	PEITORAL DUPLO											UNID.	1,00	R\$ 2.270,82	R\$ 2.781,17	R\$ 2.270,82		R\$ 2.781,17			
6.9	COTAÇÃO	Milla; Stronger; Tryanon	ESQUI INDIVIDUAL											UNID.	1,00	R\$ 1.453,32	R\$ 1.779,94	R\$ 1.453,32		R\$ 1.779,94			
6.10	COTAÇÃO	Milla; Stronger; Tryanon	ELÍPTICO INDIVIDUAL											UNID.	1,00	R\$ 1.135,41	R\$ 1.390,58	R\$ 1.135,41		R\$ 1.390,58			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

## ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO: Praça Jardim Aeroporto						Orçamentista:					
LOCAL: Entre as Ruas Rita Rosa Arantes e Rua Profa. Maria Wilma Simon Neves - Bairro Jardim Aeroporto											
CIDADE: Aguai/SP											
DATA: 07/10/2021											
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 1435 m2								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI		
6.11	35.20.050	CDHU Tabela 182	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros709,29	CJ.	4,00	R\$ 646,72	R\$ 792,06	R\$ 2.586,88	R\$ 3.168,24		
6.12	34.04.130	CDHU Tabela 182	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m98,83	UNID.	12,00	R\$ 89,16	R\$ 109,20	R\$ 1.069,92	R\$ 1.310,40		
7.	CÓDIGO	FONTE	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	sub-total				R\$ 1.360,06	R\$ 1.665,60		
7.1	97.03.010	CDHU Tabela 182	Sinalização com pictograma em tinta acrílica55,04	UNID.	2,00	R\$ 49,03	R\$ 60,05	R\$ 98,06	R\$ 120,10		
7.2	70.02.010	CDHU Tabela 182	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica27,79	M2	50,00	R\$ 25,24	R\$ 30,91	R\$ 1.262,00	R\$ 1.545,50		
8.	CÓDIGO	FONTE	LIMPEZA DE OBRA	sub-total				R\$ 396,64	R\$ 485,79		
8.1	05.07.040	CDHU Tabela 182	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal87,55	M3	4,95	R\$ 80,13	R\$ 98,14	R\$ 396,64	R\$ 485,79		
			Bonificação e Despesas Indiretas								
			Administração Central				3,00%				
			Seguro e Garantia				0,80%				
			Risco				0,97%				
			Despesas Financeiras				0,59%				
			Lucro				6,16%				
			II: PIS e COFINS				3,65%				
			I2: ISSQN (conforme Lei Municipal 1953/2003)				5,00%				
			BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1				22,47%				
OBS			A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras								
			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 89.219,60	R\$ 109.266,98		

SÃO PAULO, 25 DE OUTUBRO DE 2021.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

### ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBJETO:</b> Praça Jardim Aeroporto				<b>Orçamentista:</b>							
<b>LOCAL:</b> Entre as Ruas Rita Rosa Arantes e Rua Profa. Maria Wilma Simon Neves - Bairro Jardim Aeroporto											
<b>CIDADE:</b> Aguiá/SP											
<b>DATA:</b> 07/10/2021											
<b>CPOS e/ou Sinapi</b> <b>Não Desonerado</b>			Area total de 1435 m2								
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>P. UNIT.</b> <b>S/BDI</b>	<b>P. UNIT.</b> <b>C/BDI</b>	<b>PRECO TOTAL</b> <b>S/ BDI</b>	<b>PRECO TOTAL</b> <b>C/ BDI</b>

PEDRO MARCIO MEDICI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 4.203.475-9 / CPF: 674.111.938-87  
CREA: 0600432626



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: Praça Jd Primavera				Orçamentista:					
LOCAL: Entre as Ruas Francisco Antônio Poleti, Rua Carlos Alberto M. de Moraes e Rua Eduardo Pereira Rangel - Bairro Jd. Primavera									
CIDADE: Aguai/SP									
DATA: 07/10/2021									
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 5.089 m2						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI
1.	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES	sub-total				R\$ 3.069,92	R\$ 3.759,88
1.1	02.08.040	CDHU Tabela 182	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon380,94	M2	6,00	R\$ 343,80	R\$ 421,07	R\$ 2.062,80	R\$ 2.526,42
1.2	02.02.150	CDHU Tabela 182	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²548,15	UNID.x MÊS	2,00	R\$ 503,56	R\$ 616,73	R\$ 1.007,12	R\$ 1.233,46
2.	CÓDIGO	FONTE	CANTEIROS DE JARDIM E GRAMADOS	sub-total				R\$ 151.841,88	R\$ 185.936,26
2.1	98525	SINAPI 06/2021	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/20180,34	M2	5.089,00	R\$ 0,32	R\$ 0,39	R\$ 1.628,48	R\$ 1.984,71
2.2	34.01.020	CDHU Tabela 182	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)1,68	M2	494,50	R\$ 1,62	R\$ 1,98	R\$ 801,09	R\$ 979,11
2.3	34.01.010	CDHU Tabela 182	Terra vegetal orgânica comum167,19	M3	94,60	R\$ 148,69	R\$ 182,11	R\$ 14.066,07	R\$ 17.227,61
2.4	34.02.040	CDHU Tabela 182	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)10,85	M2	4.730,00	R\$ 9,41	R\$ 11,52	R\$ 44.509,30	R\$ 54.489,60
2.5	34.02.080	CDHU Tabela 182	Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)15,58	M2	494,50	R\$ 14,48	R\$ 17,73	R\$ 7.160,36	R\$ 8.767,49
2.6	34.03.130	CDHU Tabela 182	Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m30,59	UN	2.318,00	R\$ 26,95	R\$ 33,01	R\$ 62.470,10	R\$ 76.517,18
2.7	17.03.300	CDHU Tabela 182	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm20,68	M	1.054,00	R\$ 20,12	R\$ 24,64	R\$ 21.206,48	R\$ 25.970,56
3.	CÓDIGO	FONTE	ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRÁULICA	sub-total				R\$ 50.121,35	R\$ 61.386,41
3.1	68.01.620	CDHU Tabela 182	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m1294,33	UN	1,00	R\$ 1.195,95	R\$ 1.464,73	R\$ 1.195,95	R\$ 1.464,73
3.2	101498	SINAPI 06/2021	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P1561,28	UNID.	1,00	R\$ 1.450,26	R\$ 1.776,19	R\$ 1.450,26	R\$ 1.776,19
3.3	97886	SINAPI 06/2021	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020171,7	UNID.	16,00	R\$ 163,67	R\$ 200,45	R\$ 2.618,72	R\$ 3.207,20
3.4	97667	SINAPI 06/2021	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20168,25	M	470,00	R\$ 7,71	R\$ 9,44	R\$ 3.623,70	R\$ 4.436,80
3.5	101560	SINAPI 06/2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202010,17	M	650,00	R\$ 9,24	R\$ 11,32	R\$ 6.006,00	R\$ 7.358,00
3.6	41.10.500	CDHU Tabela 182	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m1055,12	UN	16,00	R\$ 963,13	R\$ 1.179,58	R\$ 15.410,08	R\$ 18.873,28
3.7	41.11.703	CDHU Tabela 182	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W1279,99	UN	16,00	R\$ 1.162,06	R\$ 1.423,22	R\$ 18.592,96	R\$ 22.771,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO: Praça Jd Primavera						Orçamentista:				
LOCAL: Entre as Ruas Francisco Antônio Poleti, Rua Carlos Alberto M. de Moraes e Rua Eduardo Pereira Rangel - Bairro Jd. Primavera										
CIDADE: Aguai/SP										
DATA: 07/10/2021										
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 5.089 m2							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI	
3.8	45.01.020	CDHU Tabela 182	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´1299,75	UN	1,00	R\$ 1.223,68	R\$ 1.498,69	R\$ 1.223,68	R\$ 1.498,69	
4.	CÓDIGO	FONTE	PASSEIOS - CALÇAMENTO EM CONCRETO DESEMPENADO	sub-total				R\$ 60.819,10	R\$ 74.487,51	
4.1	07.02.020	CDHU Tabela 182	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m8,16	M3	103,50	R\$ 7,46	R\$ 9,14	R\$ 772,11	R\$ 945,99	
4.2	11.18.040	CDHU Tabela 182	Lastro de pedra britada124,26	M3	51,75	R\$ 115,10	R\$ 140,97	R\$ 5.956,43	R\$ 7.295,20	
4.3	17.05.070	CDHU Tabela 182	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa732,34	M3	62,10	R\$ 696,69	R\$ 853,26	R\$ 43.264,45	R\$ 52.987,45	
4.4	10.02.020	CDHU Tabela 182	Armadura em tela soldada de aço10,64	KG	724,50	R\$ 9,75	R\$ 11,94	R\$ 7.063,88	R\$ 8.650,53	
4.5	11.20.050	CDHU Tabela 182	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos16,05	M	258,75	R\$ 14,54	R\$ 17,81	R\$ 3.762,23	R\$ 4.608,34	
5.	CÓDIGO	FONTE	MURO DE ARRIMO PARA RAMPA	sub-total				R\$ 4.566,52	R\$ 5.592,55	
5.1	07.02.020	CDHU Tabela 182	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m8,16	M3	3,00	R\$ 7,46	R\$ 9,14	R\$ 22,38	R\$ 27,42	
5.2	12.01.021	CDHU Tabela 182	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa54,31	M	16,00	R\$ 52,12	R\$ 63,83	R\$ 833,92	R\$ 1.021,28	
5.3	11.01.130	CDHU Tabela 182	Concreto usinado, fck = 25 MPa342,59	M3	1,80	R\$ 311,17	R\$ 381,10	R\$ 560,11	R\$ 685,98	
5.4	10.01.040	CDHU Tabela 182	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa11,68	KG	90,00	R\$ 10,78	R\$ 13,20	R\$ 970,20	R\$ 1.188,00	
5.5	11.16.040	CDHU Tabela 182	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação141,22	M3	1,80	R\$ 136,86	R\$ 167,62	R\$ 246,35	R\$ 301,72	
5.6	14.04.210	CDHU Tabela 182	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm65,36	M2	6,40	R\$ 61,93	R\$ 75,85	R\$ 396,35	R\$ 485,44	
5.7	14.20.010	CDHU Tabela 182	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado1604,19	M3	0,69	R\$ 1.516,10	R\$ 1.856,83	R\$ 1.046,11	R\$ 1.281,21	
5.8	17.02.020	CDHU Tabela 182	Chapisco5,76	M2	10,00	R\$ 5,47	R\$ 6,70	R\$ 54,70	R\$ 67,00	
5.9	17.02.140	CDHU Tabela 182	Emboço desempenado com espuma de poliéster21,72	M2	10,00	R\$ 20,67	R\$ 25,32	R\$ 206,70	R\$ 253,20	
5.10	33.10.030	CDHU Tabela 182	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo25,52	M2	10,00	R\$ 22,97	R\$ 28,13	R\$ 229,70	R\$ 281,30	
6.	CÓDIGO	FONTE	MOBILIARIOS E CONJUNTO DE LIXEIRAS	sub-total				R\$ 8.591,40	R\$ 10.522,20	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO: Praça Jd Primavera						Orçamentista:				
LOCAL: Entre as Ruas Francisco Antônio Poleti, Rua Carlos Alberto M. de Moraes e Rua Eduardo Pereira Rangel - Bairro Jd. Primavera										
CIDADE: Aguai/SP										
DATA: 07/10/2021										
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 5.089 m2							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI	
6.1	35.04.140	CDHU Tabela 182	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm489,95	UN	10,00	R\$ 446,62	R\$ 546,99	R\$ 4.466,20	R\$ 5.469,90	
6.2	35.20.050	CDHU Tabela 182	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros709,29	UN	5,00	R\$ 646,72	R\$ 792,06	R\$ 3.233,60	R\$ 3.960,30	
6.3	34.04.130	CDHU Tabela 182	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m98,83	UN	10,00	R\$ 89,16	R\$ 109,20	R\$ 891,60	R\$ 1.092,00	
7.	CÓDIGO	FONTE	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	sub-total				R\$ 1.360,06	R\$ 1.665,60	
7.1	97.03.010	CDHU Tabela 182	Sinalização com pictograma em tinta acrílica55,04	UN	2,00	R\$ 49,03	R\$ 60,05	R\$ 98,06	R\$ 120,10	
7.2	70.02.010	CDHU Tabela 182	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica27,79	M2	50,00	R\$ 25,24	R\$ 30,91	R\$ 1.262,00	R\$ 1.545,50	
8.	CÓDIGO	FONTE	LIMPEZA DE OBRA	sub-total				R\$ 594,97	R\$ 728,69	
8.1	05.07.040	CDHU Tabela 182	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal87,55	M3	7,43	R\$ 80,13	R\$ 98,14	R\$ 594,97	R\$ 728,69	
			Bonificação e Despesas Indiretas							
			Administração Central				3,00%			
			Seguro e Garantia				0,80%			
			Risco				0,97%			
			Despesas Financeiras				0,59%			
			Lucro				6,16%			
			II: PIS e COFINS				3,65%			
			I2: ISSQN (conforme Lei Municipal 1953/2003)				5,00%			
			BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-II-I2)]-1				22,47%			
OBS			A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras							
			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 280.965,20	R\$ 344.079,10	

SÃO PAULO, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

PEDRO MARCIO MEDICI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 4.203.475-9 / CPF: 674.111.938-87  
CREA: 0600432626



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

ETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

## ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Praça Santa Ursula				Orçamentista:					
LOCAL: Entre as Ruas Profa. Albertina Pellegrini Magri, Rua Saldanha da Gama e Rua Augusto									
CIDADE: Aguaí/SP									
DATA: 07/10/2021									
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 3809 m2						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI
1.	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES	sub-total				R\$ 3.069,92	R\$ 3.759,88
1.1	02.08.040	CDHU Tabela 182	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	R\$ 343,80	R\$ 421,07	R\$ 2.062,80	R\$ 2.526,42
1.2	02.02.150	CDHU Tabela 182	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNID.x MÊS	2,00	R\$ 503,56	R\$ 616,73	R\$ 1.007,12	R\$ 1.233,46
2.	CÓDIGO	FONTE	CANTEIROS DE JARDIM E GRAMADOS	sub-total				R\$ 57.573,73	R\$ 70.506,38
2.1	98525	SINAPI 06/2021	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.350,00	R\$ 0,32	R\$ 0,39	R\$ 752,00	R\$ 916,50
2.2	34.01.020	CDHU Tabela 182	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	494,00	R\$ 1,62	R\$ 1,98	R\$ 800,28	R\$ 978,12
2.3	34.01.010	CDHU Tabela 182	Terra vegetal orgânica comum	M3	37,12	R\$ 148,69	R\$ 182,11	R\$ 5.519,37	R\$ 6.759,92
2.4	34.02.100	CDHU Tabela 182	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	1.856,00	R\$ 10,36	R\$ 12,69	R\$ 19.228,16	R\$ 23.552,64
2.5	17.03.300	CDHU Tabela 182	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm	M	669,00	R\$ 20,12	R\$ 24,64	R\$ 13.460,28	R\$ 16.484,16
2.6	34.02.090	CDHU Tabela 182	Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m	M2	494,00	R\$ 36,06	R\$ 44,16	R\$ 17.813,64	R\$ 21.815,04





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI

ETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

## ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBJETO:</b> Praça Santa Ursula <b>LOCAL:</b> Entre as Ruas Profa. Albertina Pellegrini Magri, Rua Saldanha da Gama e Rua Augusto <b>CIDADE:</b> Agui/SP <b>DATA:</b> 07/10/2021				Orçamentista:					
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado		Area total de 3809 m2							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI
<b>3.</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRÁULICA</b>	<i>sub-total</i>				<b>R\$ 38.654,71</b>	<b>R\$ 47.342,61</b>
3.1	68.01.620	CDHU Tabela 182	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UNID.	1,00	R\$ 1.195,95	R\$ 1.464,73	R\$ 1.195,95	R\$ 1.464,73
3.2	101498	SINAPI 06/2021	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UNID.	1,00	R\$ 1.450,26	R\$ 1.776,19	R\$ 1.450,26	R\$ 1.776,19
3.3	97886	SINAPI 06/2021	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UNID.	12,00	R\$ 163,67	R\$ 200,45	R\$ 1.964,04	R\$ 2.405,40
3.4	97667	SINAPI 06/2021	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	350,00	R\$ 7,71	R\$ 9,44	R\$ 2.698,50	R\$ 3.304,00
3.5	101560	SINAPI 06/2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	500,00	R\$ 9,24	R\$ 11,32	R\$ 4.620,00	R\$ 5.660,00
3.6	41.10.500	CDHU Tabela 182	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UNID.	12,00	R\$ 963,13	R\$ 1.179,58	R\$ 11.557,56	R\$ 14.154,96
3.7	41.11.703	CDHU Tabela 182	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	UNID.	12,00	R\$ 1.162,06	R\$ 1.423,22	R\$ 13.944,72	R\$ 17.078,64
3.8	45.01.020	CDHU Tabela 182	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	UNID.	1,00	R\$ 1.223,68	R\$ 1.498,69	R\$ 1.223,68	R\$ 1.498,69
<b>4.</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>PASSEIOS - CALÇAMENTO EM CONCRETO DESEMPENADO</b>	<i>sub-total</i>				<b>R\$ 56.764,48</b>	<b>R\$ 69.521,67</b>
4.1	07.02.020	CDHU Tabela 182	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	96,60	R\$ 7,46	R\$ 9,14	R\$ 720,64	R\$ 882,92
4.2	11.18.040	CDHU Tabela 182	Lastro de pedra britada	M3	48,30	R\$ 115,10	R\$ 140,97	R\$ 5.559,33	R\$ 6.808,85
4.3	17.05.070	CDHU Tabela 182	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	57,96	R\$ 696,69	R\$ 853,26	R\$ 40.380,15	R\$ 49.454,95
4.4	10.02.020	CDHU Tabela 182	Armadura em tela soldada de aço	KG	676,20	R\$ 9,75	R\$ 11,94	R\$ 6.592,95	R\$ 8.073,83
4.5	11.20.050	CDHU Tabela 182	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	241,50	R\$ 14,54	R\$ 17,81	R\$ 3.511,41	R\$ 4.301,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

ETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: Praça Santa Ursula  LOCAL: Entre as Ruas Profa. Albertina Pellegrini Magri, Rua Saldanha da Gama e Rua Augusto  CIDADE: Aguai/SP  DATA: 07/10/2021				Orçamentista:					
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 3809 m2						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI
5.	CÓDIGO	FONTE	CICLOVIA	sub-total				R\$ 48.968,10	R\$ 59.971,90
5.1	07.02.020	CDHU Tabela 182	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	50,00	R\$ 7,46	R\$ 9,14	R\$ 373,00	R\$ 457,00
5.2	11.18.040	CDHU Tabela 182	Lastro de pedra britada	M3	25,00	R\$ 115,10	R\$ 140,97	R\$ 2.877,50	R\$ 3.524,25
5.3	17.05.070	CDHU Tabela 182	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	40,00	R\$ 696,69	R\$ 853,26	R\$ 27.867,60	R\$ 34.130,40
5.4	10.02.020	CDHU Tabela 182	Armadura em tela soldada de aço	KG	350,00	R\$ 9,75	R\$ 11,94	R\$ 3.412,50	R\$ 4.179,00
5.5	11.20.050	CDHU Tabela 182	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	125,00	R\$ 14,54	R\$ 17,81	R\$ 1.817,50	R\$ 2.226,25
5.6	70.02.010	CDHU Tabela 182	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica- Tinta Vermelha para CICLOVIA	M2	500,00	R\$ 25,24	R\$ 30,91	R\$ 12.620,00	R\$ 15.455,00
6.	CÓDIGO	FONTE	MOBILIARIOS E CONJUNTO DE LIXEIRAS	sub-total				R\$ 8.591,40	R\$ 10.522,20
6.1	35.04.140	CDHU Tabela 182	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm	UNID.	10,00	R\$ 446,62	R\$ 546,99	R\$ 4.466,20	R\$ 5.469,90
6.2	35.20.050	CDHU Tabela 182	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	CJ.	5,00	R\$ 646,72	R\$ 792,06	R\$ 3.233,60	R\$ 3.960,30
6.3	34.04.130	CDHU Tabela 182	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	UNID.	10,00	R\$ 89,16	R\$ 109,20	R\$ 891,60	R\$ 1.092,00
7.	CÓDIGO	FONTE	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	sub-total				R\$ 1.360,06	R\$ 1.665,60
7.1	97.03.010	CDHU Tabela 182	Sinalização com pictograma em tinta acrílica - RAMPA DE CADEIRANTE	UNID.	2,00	R\$ 49,03	R\$ 60,05	R\$ 98,06	R\$ 120,10
7.2	70.02.010	CDHU Tabela 182	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - FAIXAS DE PEDESTRES	M2	50,00	R\$ 25,24	R\$ 30,91	R\$ 1.262,00	R\$ 1.545,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE**

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
<b>OBJETO:</b> Praça Santa Ursula <b>LOCAL:</b> Entre as Ruas Profa. Albertina Pellegrini Magri, Rua Saldanha da Gama e Rua Augusto <b>CIDADE:</b> Aguai/SP <b>DATA:</b> 07/10/2021				Orçamentista:					
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 3809 m2						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI
8.	CÓDIGO	FONTE	LIMPEZA DE OBRA	sub-total				R\$ 396,64	R\$ 485,79
8.1	05.07.040	CDHU Tabela 182	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	4,95	R\$ 80,13	R\$ 98,14	R\$ 396,64	R\$ 485,79
			<b>Bonificação e Despesas Indiretas</b>						
			Administração Central				3,00%		
			Seguro e Garantia				0,80%		
			Risco				0,97%		
			Despesas Financeiras				0,59%		
			Lucro				6,16%		
			<b>I1:</b> PIS e COFINS				3,65%		
			<b>I2:</b> ISSQN (conforme Lei Municipal 1953/2003)				5,00%		
			<b>BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1</b>				<b>22,47%</b>		
OBS			A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras						
			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 215.379,04	R\$ 263.776,03

SÃO PAULO, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

PEDRO MARCIO MEDICI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 4.203.475-9 / CPF: 674.111.938-87  
CREA: 0600432626



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: Praça Escola Muinha				Orçamentista:					
LOCAL: Entre as Ruas Alexandrino de Alencar, Rua Prof. Albertina Pellegrini Magri e Rua Almirante Barroso - Bairro Jardim Santa Ursula									
CIDADE: Aguai/SP									
DATA: 07/10/2021									
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 1.817 m2						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI
1.	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES	sub-total				R\$ 2.062,80	R\$ 2.526,42
1.1	02.08.040	CDHU Tabela 182	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	R\$ 343,80	R\$ 421,07	R\$ 2.062,80	R\$ 2.526,42
2.	CÓDIGO	FONTE	CANTEIROS DE JARDIM E GRAMADOS	sub-total				R\$ 25.600,27	R\$ 31.346,48
2.1	98525	SINAPI 06/2021	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.817,00	R\$ 0,32	R\$ 0,39	R\$ 581,44	R\$ 708,63
2.2	34.01.020	CDHU Tabela 182	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	1.517,00	R\$ 1,62	R\$ 1,98	R\$ 2.457,54	R\$ 3.003,66
2.3	34.01.010	CDHU Tabela 182	Terra vegetal orgânica comum	M3	30,34	R\$ 148,69	R\$ 182,11	R\$ 4.511,25	R\$ 5.525,22
2.4	34.02.100	CDHU Tabela 182	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	1.517,00	R\$ 10,36	R\$ 12,69	R\$ 15.716,12	R\$ 19.250,73
2.5	17.03.300	CDHU Tabela 182	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm	M	116,00	R\$ 20,12	R\$ 24,64	R\$ 2.333,92	R\$ 2.858,24
3.	CÓDIGO	FONTE	ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRÁULICA	sub-total				R\$ 14.643,23	R\$ 17.934,21
3.1	68.01.620	CDHU Tabela 182	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	1,00	R\$ 1.195,95	R\$ 1.464,73	R\$ 1.195,95	R\$ 1.464,73
3.2	101498	SINAPI 06/2021	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UNID.	1,00	R\$ 1.450,26	R\$ 1.776,19	R\$ 1.450,26	R\$ 1.776,19
3.3	97886	SINAPI 06/2021	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UNID.	4,00	R\$ 163,67	R\$ 200,45	R\$ 654,68	R\$ 801,80
3.4	97667	SINAPI 06/2021	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	90,00	R\$ 7,71	R\$ 9,44	R\$ 693,90	R\$ 849,60
3.5	101560	SINAPI 06/2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100,00	R\$ 9,24	R\$ 11,32	R\$ 924,00	R\$ 1.132,00
3.6	41.10.500	CDHU Tabela 182	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	4,00	R\$ 963,13	R\$ 1.179,58	R\$ 3.852,52	R\$ 4.718,32
3.7	41.11.703	CDHU Tabela 182	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	UN	4,00	R\$ 1.162,06	R\$ 1.423,22	R\$ 4.648,24	R\$ 5.692,88
3.8	45.01.020	CDHU Tabela 182	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	UN	1,00	R\$ 1.223,68	R\$ 1.498,69	R\$ 1.223,68	R\$ 1.498,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO: Praça Escola Muinha						Orçamentista:				
LOCAL: Entre as Ruas Alexandrino de Alencar, Rua Prof. Albertina Pellegrini Magri e Rua Almirante Barroso - Bairro Jardim Santa Ursula										
CIDADE: Aguai/SP										
DATA: 07/10/2021										
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 1.817 m2							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI	
4.	CÓDIGO	FONTE	PASSEIOS - CALÇAMENTO EM CONCRETO DESEMPENADO	sub-total				R\$ 17.628,72	R\$ 21.590,58	
4.1	07.02.020	CDHU Tabela 182	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	30,00	R\$ 7,46	R\$ 9,14	R\$ 223,80	R\$ 274,20	
4.2	11.18.040	CDHU Tabela 182	Lastro de pedra britada	M3	15,00	R\$ 115,10	R\$ 140,97	R\$ 1.726,50	R\$ 2.114,55	
4.3	17.05.070	CDHU Tabela 182	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	18,00	R\$ 696,69	R\$ 853,26	R\$ 12.540,42	R\$ 15.358,68	
4.4	10.02.020	CDHU Tabela 182	Armadura em tela soldada de aço	KG	210,00	R\$ 9,75	R\$ 11,94	R\$ 2.047,50	R\$ 2.507,40	
4.5	11.20.050	CDHU Tabela 182	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	75,00	R\$ 14,54	R\$ 17,81	R\$ 1.090,50	R\$ 1.335,75	
5.	CÓDIGO	FONTE	MOBILIARIOS E CONJUNTO DE LIXEIRAS	sub-total				R\$ 5.511,48	R\$ 6.750,12	
5.1	35.04.140	CDHU Tabela 182	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm	UN	6,00	R\$ 446,62	R\$ 546,99	R\$ 2.679,72	R\$ 3.281,94	
5.2	35.20.050	CDHU Tabela 182	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	3,00	R\$ 646,72	R\$ 792,06	R\$ 1.940,16	R\$ 2.376,18	
5.3	34.04.130	CDHU Tabela 182	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m - Podendo ser substituída por outra espécie similar, verificar com a FISCALIZAÇÃO	UN	10,00	R\$ 89,16	R\$ 109,20	R\$ 891,60	R\$ 1.092,00	
6.	CÓDIGO	FONTE	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	sub-total				R\$ 2.040,09	R\$ 2.498,40	
6.1	97.03.010	CDHU Tabela 182	Sinalização com pictograma em tinta acrílica - RAMPA DE CADEIRANTE	UN	3,00	R\$ 49,03	R\$ 60,05	R\$ 147,09	R\$ 180,15	
6.2	70.02.010	CDHU Tabela 182	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - FAIXAS DE PEDESTRES	M2	75,00	R\$ 25,24	R\$ 30,91	R\$ 1.893,00	R\$ 2.318,25	
7.	CÓDIGO	FONTE	LIMPEZA DE OBRA	sub-total				R\$ 396,64	R\$ 485,79	
7.1	05.07.040	CDHU Tabela 182	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	4,95	R\$ 80,13	R\$ 98,14	R\$ 396,64	R\$ 485,79	
			Bonificação e Despesas Indiretas							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO: Praça Escola Muinha						Orçamentista:				
LOCAL: Entre as Ruas Alexandrino de Alencar, Rua Prof. Albertina Pellegrini Magri e Rua Almirante Barroso - Bairro Jardim Santa Ursula										
CIDADE: Agui/SP										
DATA: 07/10/2021										
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Area total de 1.817 m2							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	
			Administração Central				3,00%			
			Seguro e Garantia				0,80%			
			Risco				0,97%			
			Despesas Financeiras				0,59%			
			Lucro				6,16%			
			I1: PIS e COFINS				3,65%			
			I2: ISSQN (conforme Lei Municipal 1953/2003)				5,00%			
			$BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$				22,47%			
OBS			A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras							
			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 67.883,23	R\$ 83.132,00

SÃO PAULO, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

PEDRO MARCIO MEDICI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 4.203.475-9 / CPF: 674.111.938-87  
CREA: 0600432626



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

## ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO: Praça Vila São José - UBS				Orçamentista:						
LOCAL: Entre as Ruas Prof. Nicanor M. Lino, Rua Alexandrino de Alencar e Rua Osório Barbosa - Bairro Vila São José / Center City										
CIDADE: Aguai/SP										
DATA: 07/10/2021										
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Área total de 2.620 m2							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI	
1.	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES	sub-total				R\$ 2.062,80	R\$ 2.526,42	
1.1	02.08.040	CDHU Tabela 182	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	R\$ 343,80	R\$ 421,07	R\$ 2.062,80	R\$ 2.526,42	
2.	CÓDIGO	FONTE	CANTEIROS DE JARDIM E GRAMADOS	sub-total				R\$ 29.656,16	R\$ 36.314,20	
2.1	98525	SINAPI 06/2021	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.310,00	R\$ 0,32	R\$ 0,39	R\$ 419,20	R\$ 510,90	
2.2	34.01.020	CDHU Tabela 182	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	1.551,00	R\$ 1,62	R\$ 1,98	R\$ 2.512,62	R\$ 3.070,98	
2.3	34.01.010	CDHU Tabela 182	Terra vegetal orgânica comum	M3	15,51	R\$ 148,69	R\$ 182,11	R\$ 2.306,18	R\$ 2.824,53	
2.4	34.02.100	CDHU Tabela 182	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	1.551,00	R\$ 10,36	R\$ 12,69	R\$ 16.068,36	R\$ 19.682,19	
2.5	17.03.300	CDHU Tabela 182	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm	M	415,00	R\$ 20,12	R\$ 24,64	R\$ 8.349,80	R\$ 10.225,60	
3.	CÓDIGO	FONTE	ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRÁULICA	sub-total				R\$ 38.654,71	R\$ 47.342,61	
3.1	68.01.620	CDHU Tabela 182	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UNID.	1,00	R\$ 1.195,95	R\$ 1.464,73	R\$ 1.195,95	R\$ 1.464,73	
3.2	101498	SINAPI 06/2021	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UNID.	1,00	R\$ 1.450,26	R\$ 1.776,19	R\$ 1.450,26	R\$ 1.776,19	
3.3	97886	SINAPI 06/2021	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UNID.	12,00	R\$ 163,67	R\$ 200,45	R\$ 1.964,04	R\$ 2.405,40	
3.4	97667	SINAPI 06/2021	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½): - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	350,00	R\$ 7,71	R\$ 9,44	R\$ 2.698,50	R\$ 3.304,00	
3.5	101560	SINAPI 06/2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	500,00	R\$ 9,24	R\$ 11,32	R\$ 4.620,00	R\$ 5.660,00	
3.6	41.10.500	CDHU Tabela 182	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UNID.	12,00	R\$ 963,13	R\$ 1.179,58	R\$ 11.557,56	R\$ 14.154,96	
3.7	41.11.703	CDHU Tabela 182	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	UNID.	12,00	R\$ 1.162,06	R\$ 1.423,22	R\$ 13.944,72	R\$ 17.078,64	
3.8	45.01.020	CDHU Tabela 182	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	UNID.	1,00	R\$ 1.223,68	R\$ 1.498,69	R\$ 1.223,68	R\$ 1.498,69	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

**ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBJETO: Praça Vila São José - UBS				Orçamentista:					
LOCAL: Entre as Ruas Prof. Nicanor M. Lino, Rua Alexandrino de Alencar e Rua Osório Barbosa - Bairro Vila São José / Center City									
CIDADE: Aguai/SP									
DATA: 07/10/2021									
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Área total de 2.620 m2						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI
4.	CÓDIGO	FONTE	PASSEIOS - CALÇAMENTO EM CONCRETO DESEMPENADO	sub-total				R\$ 58.762,40	R\$ 71.968,60
4.1	07.02.020	CDHU Tabela 182	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	100,00	R\$ 7,46	R\$ 9,14	R\$ 746,00	R\$ 914,00
4.2	11.18.040	CDHU Tabela 182	Lastro de pedra britada	M3	50,00	R\$ 115,10	R\$ 140,97	R\$ 5.755,00	R\$ 7.048,50
4.3	17.05.070	CDHU Tabela 182	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	60,00	R\$ 696,69	R\$ 853,26	R\$ 41.801,40	R\$ 51.195,60
4.4	10.02.020	CDHU Tabela 182	Armadura em tela soldada de aço	KG	700,00	R\$ 9,75	R\$ 11,94	R\$ 6.825,00	R\$ 8.358,00
4.5	11.20.050	CDHU Tabela 182	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	250,00	R\$ 14,54	R\$ 17,81	R\$ 3.635,00	R\$ 4.452,50
5.	CÓDIGO	FONTE	MOBILIARIOS E CONJUNTO DE LIXEIRAS	sub-total				R\$ 11.516,00	R\$ 14.104,08
5.1	35.04.140	CDHU Tabela 182	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm	UNID.	16,00	R\$ 446,62	R\$ 546,99	R\$ 7.145,92	R\$ 8.751,84
5.2	35.20.050	CDHU Tabela 182	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	C.J.	4,00	R\$ 646,72	R\$ 792,06	R\$ 2.586,88	R\$ 3.168,24
5.3	34.04.130	CDHU Tabela 182	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	UNID.	20,00	R\$ 89,16	R\$ 109,20	R\$ 1.783,20	R\$ 2.184,00
6.	CÓDIGO	FONTE	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	sub-total				R\$ 2.720,12	R\$ 3.331,20
6.1	97.03.010	CDHU Tabela 182	Sinalização com pictograma em tinta acrílica - RAMPA DE CADEIRANTE	UNID.	4,00	R\$ 49,03	R\$ 60,05	R\$ 196,12	R\$ 240,20
6.2	70.02.010	CDHU Tabela 182	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - FAIXAS DE PEDESTRES	M2	100,00	R\$ 25,24	R\$ 30,91	R\$ 2.524,00	R\$ 3.091,00
7.	CÓDIGO	FONTE	LIMPEZA DE OBRA	sub-total				R\$ 396,64	R\$ 485,79
7.1	05.07.040	CDHU Tabela 182	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	4,95	R\$ 80,13	R\$ 98,14	R\$ 396,64	R\$ 485,79





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

## ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: Praça Vila São José - UBS						Orçamentista:			
LOCAL: Entre as Ruas Prof. Nicanor M. Lino, Rua Alexandrino de Alencar e Rua Osório Barbosa - Bairro Vila São José / Center City									
CIDADE: Aguai/SP									
DATA: 07/10/2021									
CPOS e/ou Sinapi Não Desonerado			Área total de 2.620 m2						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL S/ BDI	PRECO TOTAL C/ BDI
			Bonificação e Despesas Indiretas						
			Administração Central				3,00%		
			Seguro e Garantia				0,80%		
			Risco				0,97%		
			Despesas Financeiras				0,59%		
			Lucro				6,16%		
			II: PIS e COFINS				3,65%		
			I2: ISSQN (conforme Lei Municipal 1953/2003)				5,00%		
			BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-II-I2)]-1				22,47%		
OBS			A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras						
			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 143.768,83	R\$ 176.072,90

SÃO PAULO, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

PEDRO MARCIO MEDICI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 4.203.475-9 / CPF: 674.111.938-87  
CREA: 0600432626