



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

## ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Recapeamento Asfáltico e Sinalização Viária Horizontal				Orçamentista:					
LOCAL: Estrada do Tanque, Jd Aeroporto									
CIDADE: Aguaí/SP									
DATA: Levantamento: 08/06/2022   Preços: CDHU 185 de Fev/2022									
CDHU Não Desonerado			Área total de Arruamento: 8.400 m2   Extensão total dos Arruamentos: 1.168 m	DATA: 27/06/2022					
ITEM			DESCRIÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL S/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
1	CÓD.	FONTE	PLACA DA OBRA				sub-total	R\$ 3.051,78	R\$ 3.765,18
1.1	02.08.020	CDHU 185	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 508,63	R\$ 627,53	R\$ 3.051,78	R\$ 3.765,18
2	CÓD.	FONTE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				sub-total	R\$ 364.203,00	R\$ 449.275,68
2.1	54.01.410	CDHU 185	Varrição de pavimento para recapeamento - Considerar regularização de eventuais patologias antes do início do recapeamento	M2	8.400,00	R\$ 0,53	R\$ 0,65	R\$ 4.452,00	R\$ 5.460,00
2.2	54.03.230	CDHU 185	Imprimação betuminosa ligante	M2	8.400,00	R\$ 5,92	R\$ 7,30	R\$ 49.728,00	R\$ 61.320,00
2.3	54.03.210	CDHU 185	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura final acabada de 3,0 cm	M3	252,00	R\$ 1.230,25	R\$ 1.517,84	R\$ 310.023,00	R\$ 382.495,68
3	CÓD.	FONTE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				sub-total	R\$ 13.049,12	R\$ 16.099,12
3.1	70.02.010	CDHU 185	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - PARE	M2	20,00	R\$ 26,74	R\$ 32,99	R\$ 534,80	R\$ 659,80
3.2	70.02.010	CDHU 185	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixa de divisões de Fluxos e Demarcatórias	M2	468,00	R\$ 26,74	R\$ 32,99	R\$ 12.514,32	R\$ 15.439,32
			Bonificação e Despesas Indiretas						
			Administração Central				3,80%		
			Seguro e Garantia				0,32%		
			Risco				0,50%		
			Despesas Financeiras				1,02%		
			Lucro				6,64%		
			I1: PIS e COFINS				3,65%		
			I2: ISSQN (conforme Lei Municipal 1953/2003)				5,00%		
			BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1				23,38%		
OBS			A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras						
			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 380.303,90	R\$ 469.139,98